

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Salka demontaż ścianki działowej + malowanie			
1	KNR 0-14 2010-03 analogia	Demontaż ścianki działowej z płyt meblowych na rusztach metalowych - demontaż użytkowy	m2		
		$(6,90 + 2,0) * 3,02 - (2,07 * 0,95)$	m2	24,912	
				RAZEM	24,912
2	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2		
	ściany	$(9,90 + 8,10 + 7,90 + 11,65) * 2,95$	m2	110,773	
	okna	$-(3,00 * 1,4) * 4$	m2	-16,800	
	ościeża	$(1,4 * 2 + 3,0) * 0,2 * 4$	m2	4,640	
	drzwi	$-(1,1 * 2,07) * 3$	m2	-6,831	
				RAZEM	91,782
3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		91,782	m2	91,782	
				RAZEM	91,782
4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg, stolarki okiennej i drzwiowej folią	m2		
		80	m2	80,000	
				RAZEM	80,000
5	kalk. własna	Uzupełnienie brakujących kasetonów 60x60 w suficie podwieszanym	szt		
		20	szt	20,000	
				RAZEM	20,000
2		Piętro Salka malowanie			
6	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2		
	ściany	$(4,85 + 10,45 + 2,9) * 2 * 2,95$	m2	107,380	
	drzwi	$-(1,1 * 2,07) * 3$	m2	-6,831	
				RAZEM	100,549
7	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		100,549	m2	100,549	
				RAZEM	100,549
8	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg, stolarki okiennej i drzwiowej folią	m2		
		100	m2	100,000	
				RAZEM	100,000
3		Jadalnia malowanie			
9	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2		
	ściany	$34,6 * 1,9$	m2	65,740	
				RAZEM	65,740
10	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		65,74	m2	65,740	
				RAZEM	65,740
11	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg, stolarki okiennej i drzwiowej folią	m2		
		80	m2	80,000	
				RAZEM	80,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4		Gabinet logopedyczny			
12 d.4	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2		
	ściany	15,5 * 1,9	m2	29,450	
				RAZEM	29,450
13 d.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		29,45	m2	29,450	
				RAZEM	29,450
14 d.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg, stolarki okiennej i drzwiowej folią	m2		
		30	m2	30,000	
				RAZEM	30,000
5		Sekretariat, gabinet dyrektora			
15 d.5	KNR 0-14 2010-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101 - przy ościeżnicach drzwiowych wstawić profil ościeżnicowy	m2		
	drzwi	4,10 * 3,02 -(1,00 * 2,1)	m2 m2	12,382 -2,100	
				RAZEM	10,282
16 d.5	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2		
	ściany	(9,50 + 2,95 + 2,7 + 2,4 + 3,9 + 2,7 + 1,7) * 2,95	m2	76,258	
	ścianka gk	10,282 * 2	m2	20,564	
				RAZEM	96,822
17 d.5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		96,822	m2	96,822	
				RAZEM	96,822
18 d.5	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg, stolarki okiennej i drzwiowej folią	m2		
		80	m2	80,000	
				RAZEM	80,000
19 d.5	KNNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych - w ścianie działkowej gk ościeżnice regulowane z opaskami dwustronnymi, kolorystykę i typ dopasować do istniejących	m2		
		0,9 * 2,05	m2	1,845	
				RAZEM	1,845
20 d.5	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - kolorystykę i typ dopasować do istniejących	m2		
		0,9 * 2,05	m2	1,845	
				RAZEM	1,845
21 d.5	KNNR 2 1205-07	Cokolik do paneli podłogowych	m		
		6,0	m	6,000	
				RAZEM	6,000